

ДОГОВІР № 36
на виконання робіт (надання послуг)

м. Нікополь

«02» 02 2018р.

Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради, іменоване надалі «Замовник», в особі начальника Великого Юрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОМАШСТАЛЬ», іменованій надалі «Виконавець», в особі Деспотулі Дмитра Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Виконавець» зобов'язується виконати за заявкою «Замовника» роботи згідно проекту «Влаштування приладів обліку стоків на каналізаційних насосних станціях КНС «Головна» та КНС 2/5 КП «НВУВКГ» НМР в м.Нікополь Дніпропетровської області», а «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи (послуги) відповідно до умов договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Виконавець» зобов'язується виконати роботи (послуги), передбачені умовами цього договору.

2.2. «Замовник» зобов'язується прийняти виконані «Виконавцем» роботи (послуги) та оплатити їх відповідно до умов Договору.

2.3. «Виконавець» зобов'язується узгодити графік виконання робіт з Замовником.

3. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Ціна виконаних робіт (послуг) є договірною і складає 210 076,80 грн., в т.ч. ПДВ 35 012,80 грн грн.

3.2. Вартість і витрати виконаних робіт (послуг) визначаються згідно кошторису, який є невід'ємною частиною цього договору.

3.3. «Виконавець» має право на отримання попередньої оплати в розмірі до 30 % (тридцяти відсотків) від суми даного Договору при наявності письмового обґрунтування суми, яка потрібна для попередньої оплати.

3.4. «Замовник» зобов'язується оплатити виконані роботи (послуги) протягом п'яти банківських днів з моменту отримання рахунку.

3.5. Виконані роботи (послуги) приймаються «Замовником» за актом виконаних робіт (послуг) за фактично виконаним обсягом робіт (послуг).

3.6. Мотивовані зауваження «Замовника» оформляються актом із зазначенням строків їх усунення.

4. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ.

4.1. «Виконавець» обов'язково повинен надати «Замовнику» завірену належним чином копію ліцензії на здійснення даної діяльності.

4.2. Якість використаних матеріалів повинна бути не нижча, ніж закладено в проектно-кошторисній документації.

4.2. Прилад обліку стоків, що встановлюється, повинен відповідати закладеному у проекті, бути новим та мати дату державної повірки не раніше IV кварталу 2017 р.

4.3 «Виконавець» надає гарантійний термін на застосовані обладнання та матеріали – 3 (три) роки

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

5.2. У разі несвоєчасного внесення плати за договором «Замовник» сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент проведення розрахунків, від несплаченої суми за кожний день прострочення.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Жодна із сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, або будь-яких інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторони, для якої настали ці обставини після укладення договору. Настання форс-мажорних обставин Сторони підтверджують довідкою компетентних органів. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана повідомити іншу сторону про настання вищевказаних обставин негайно, але не пізніше 10 днів з моменту їх настання.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. З усіх питань, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Усі спори, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з ним сторони вирішуватимуть шляхом переговорів на основі взаємної поваги інтересів. Спори, не врегульовані угодою сторін, розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «31» грудня 2018 року, а в частині фінансових зобов'язань договір діє до повного виконання.

7.4. Цей договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу для кожної із сторін.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ЗАМОВНИК»

Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради
53219 м. Нікополь, вул. Перспективна, 180
р/р 2633050200778 у
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299, Код 03341339
ПІН 033413304074
Св-во № 100348951
ППП 033413304074
тел./факс 3-38-10

«ВИКОНАВЕЦЬ»

ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ»


53200 м. Нікополь
пр-т Трубників 91, оф. 203
р/р 26003878810224
в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
ПІН 418345604070,
Код ЄДРПОУ 41834566
Витяг з реєстру платників ПДВ
№ 1804074500006
Тел./факс 0566 63-12-12

Начальник



(Великий Ю.М.)

Директор



(Деспотулі Д.І.)

Додаток №1 до Договору №36
 від 02.02.2014р.

Локальний кошторис № 2-1-1 з розрахунком договірної ціни

на Влаштування приладів обліку стоків на КНС «Головна» та КНС 2/5 Локальний кошторис 1
 (найменування робіт та витрат, найменування будівки, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 171,458 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19925 тис. люд. год
 Кошторисна заробітна плата 6,490 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3 розряд

Замовник: КП «Нікопольводоканал»
 Підрядник: ТОВ "ЄВРОМАШСТАЛЬ"

Складений в поточних цінах за станом на: 20.01.2018 р.

№ з/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.	
					всього	експлуата- ції машин	всього	заробіт- ної плати	експлуата- ції машин	не зайнятих обслу- говуванням машин	на одиницю
					всього	в тому числі заробітної плати	всього	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальний кошторис № 2-1-1 Локальний кошторис 1									
1	E1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к=0,8 К тв = [0,8; 0,8]	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,256	7 608,38 7 608,38		1948	1948		257,04	65,8
2	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,256	4 367,29 4 367,29		1118	1118		165,24	42,3
3	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,29	3 490,16 319,01	3 171,15 870,04	1012	93	919 252	9,60 22,30	2,78 6,47

4	M11-30-1-И 2	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткованні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	67,91 15,78		543	126	0,45	3,6	
5	M11-31-1-И 4	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	43,21 28,06		86	56	0,80	1,6	
6	C111-481-4-И4	Тепловодогічильник "Ергомера-125" DN-700	шт	1	75 923,00		75923				
7	C111-481-4-И4	Тепловодогічильник "Ергомера-125" DN-500	шт	1	77 300,00		77300				
8	E34-103-1-И4	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,018	7 328,32 6 628,92		132	119	222,00	4	
9	C113-1377-И1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	18	45,82		825				
10	M8-407-2-И 8	Труба сталева по стінах з крипленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,06	14 898,91 2 390,23	10 169,62 2 273,99	894	143	610 136	71,93 67,17	4,32 4,03
11	C113-131-И 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6,18	46,77		289				
12	M8-148-1-И 1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	1 221,00 531,68	222,05 59,93	293	128	53 14	16,00 1,54	3,84 0,37
13	M8-141-1-И 1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,29	2 025,74 584,85	240,63 61,82	587	170	70 18	17,60 1,58	5,1 0,46
14	M8-146-1-И 1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з крипленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,87	3 729,57 638,02	1 545,76 318,23	3245	555	1 345 277	19,20 9,41	16,7 8,19
15	C111-25-42-И2	Кабель коаксіальний	м	143	5,21		744				
16	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0135	2 220,42 504,07	1 716,35 302,42	30	7	23 4	18,37 7,38	0,25 0,1
17	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0045	13 119,71 5 978,35	7 141,36 1 985,02	59	27	32 9	203,90 59,02	0,92 0,27
18	ЕН27-13-1-	Улаштування одношарової основи	1000м2	0,009	115 310,49	7 337,43	1038	8	66	32,03	0,29

	Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів								24	
	Інші супутні витрати, в т.ч.								2741	
	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва								2741	
	Разом								174199	
	Кошторисний прибуток (П), 2,96 *								590	
	199,25									
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,38 *								275	
	199,25									
	Кошти на покриття ризику								-	
	Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами								-	
	Разом								175064	
	Податок на додану вартість (ПДВ 20%)								35012,8	
	Всього								210076,8	
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.								199,25	
	Кошторисна заробітна плата, грн.								6 490	

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор ТОВ "ЄВРОМАШСТАЛЬ"



Директор

М.П.

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради



Начальник

М.П.