



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

53219, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна 180, телефон: +38(050)1003465, e-mail: vodokanal.office@gmail.com
код ЄДРПОУ № 03341339

18.04.2023 № 6-0127/804

Зацікавленим особам

Запит про надання комерційних пропозицій

З метою проведення закупівлі послуг з поточного ремонту аванкамери із встановленням барабанів та визначення її очікуваної вартості, прошу надати комерційну пропозицію відповідно до технічного завдання що додається.

Загальні вимоги:

- Закупівля проводиться у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»;
- До вартості послуг входять всі витрати учасника пов'язані з виконанням технічного завдання (у тому числі по сплаті податків);
- Розрахунки за надані послуги проводяться протягом 180 календарних днів з дня підписання сторонами акту про надані послуги за рахунок коштів міського бюджету;
- Замовник звільняється від відповідальності за не сплату або не своєчасну сплату за надані послуги у разі затримки/відсутності фінансування з боку міського бюджету.

Пропозиції прошу надати у вигляді електронного документу на електронну адресу vodokanal.zamov@gmail.com.

Начальник КП «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ»

Олександр ШЕПЕТЬКО

Мякотін
097-9708176

Технічне завдання

на Поточний ремонт аванкамери із встановленням барабанів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	160	
2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	160	
3	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	160	
4	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	160	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	970	
6	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - ґрунтування стін (2 рази)	м2	1130	
7	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (часткове)	м2	300	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	1130	
9	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	234	
10	(Демонтаж) фільтра барабанного для промивання	т	16	
11	Монтаж фільтра барабанного для промивання (фільтр Замовника)	т	18	
12	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм	м	20	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 100 мм (труба ПЕ 100 SDR17 10 атм 110*6,6 (питна))	м	20	
14	Установлення засувок діаметром 100 мм	шт	2	
15	Монтаж бактерицидної лампи	шт	4	
16	Установлення щитків (щит автоматичного управління очисних барабанів-Замовника)	шт	1	
17	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні (провід мідний 4*2,5)	м	80	
18	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	м	20	
19	Установлення драбин (металева драбина довж. 4 м)	шт	4	
20	Встановлення розпилювача 2" (розпилювач - Замовника)	м	12	